

Техническое задание СО4-ПК10÷19 (Фаза А)

Российская Федерация

АОНПО проектный институт «Оренбурггражданпроект»

Комплексная малоэтажная жилая застройка с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области. Строительная очередь 4(СО-4) (Фаза А).

Инженерные сети 9,10 и 13 пусковых комплексов

Раздел НК «Наружные сети водоотведения» (10 пусковой комплекс)

132.0.10-00-НК

Хозяйственно бытовая канализация.

Предоставить локально-сметный расчет на инженерные сети согласно проектной документации 132.0.10-00-НК и с приведенными ниже изменениями.

Расчет магистрального трубопровода выполнить:

- в объеме границ пускового комплекса СО4-ПК3 (между домами №10 и №11 от сущ. колодца №293а до №221.

- подводки к домам №10 и №11 не учитывать в расчетах.

- 1) Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 6 м и глубиной до 0.5 м. с вывозом до 1 км.
- 2) Срезку смеси суглинка под дорогами для прокладки магистрального трубопровода выполнить на ширину траншеи и глубиной до 0.5 м. с вывозом до 1 км.
- 3) Разработку глины в траншеях магистрального трубопровода под дорогами учитывать с перемещением до 1 км.
- 4) При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м³.
- 5) ПГС применять при обратной засыпке траншей при пересечении с автомобильными дорогами, тротуарами и стоянками.
- 6) Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.
- 7) Приложить к смете таблицу расхода материалов.

Директор ООО «Экодолье Оренбург
Специализированный застройщик»



Данилов Е.Л.