

Техническое задание СО4-ПК10 (Фаза А)

Российская Федерация

АОНПО проектный институт «Оренбурггражданпроект»

Комплексная малоэтажная жилая застройка с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области. Строительная очередь 4(СО-4) (Фаза А).

Инженерные сети 9,10 и 13 пусковых комплексов

Раздел НВ «Наружные сети водоснабжения» (10 пусковой комплекс)

132.0.10-00-НВ

Предоставить локально-сметный расчет на инженерные сети согласно проектной документации 132.0.10-00-НВ с приведенными ниже изменениями:

- 1) *Расчет магистрального трубопровода выполнить:*
 - *в объеме пускового комплекса ПК10 .*
 - *не учитывать в расчетах прокладку магистрального трубопровода к домам и подводки к домам №387÷400.*
 - *не учитывать в расчетах подводки к домам №384÷386.*
- 2) *При перевозке грунта учитывать расстояние до 1 км.*
- 3) *Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 4 м. и глубиной до 0.5 м.*
- 4) *Магистральные трубопроводы выделить по видам работ по каждой улице в отдельных разделах.*
- 5) *При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м³.*
- 6) *ПГС применять при обратной засыпке траншей в дороге и в пересечении с автомобильными дорогами, тротуарами и стоянками.*
- 7) *Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.*
- 8) *Выделить подводящие сети по каждому дому и танхаусу отдельными разделами.*
- 9) *Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией «Водоканал» .*

*Директор ООО «Экодолье Оренбург
Специализированный застройщик»*


_____ *Данилов Е.Л.*